

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa witryn W1, zamontowanych w ścianie zachodniej budynku Gmachu Głównego PW Filii w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17. Witryny, zamontowanie są na parterze budynku, w klatkach schodowych 1 i 2.
2. Istniejące witryny należy zdemontować i zamontować nowe witryny W1, wykonane z profili aluminiowych gr 68mm z przekładką termiczną. W witrynach należy umieścić drzwi ewakuacyjne DS5. Miejsca wbudowania, podział i wymiary witryn W1 oraz drzwi DS5 przedstawiono na rys. 1, 2 i 3.
3. W dolnych kwaterach witryn zastosować pakiety szyb energooszczędnych, jednokomorowych gr 24mm wypełnionych argonem, o współczynniku $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. W kwaterach dolnych zastosować wypełnienie pełne z płyty termoizolacyjnej gr. 24mm, w osłonie z blach aluminiowych, $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Blachy i profile aluminiowe w kolorze naturalnym.
4. Drzwi ewakuacyjne wyposażać w samozamykacza dla drzwi dwuskrzydłowych z priorytetem zamykania, przycisk ręcznego zwalniania zamknięcia drzwi, 1 zamek na klucz.
5. Pionowe styki słupków ramiaków osłonić obustronnie listami aluminiowymi, od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Oznaczenie witryn i ich lokalizację w elewacji zachodniej przedstawiono na rys. 1, 2 i 3, stanowiących załącznik do niniejszego opisu.

Zakres robot nie obejmuje wymiany parapetów zewnętrznych. Należy uwzględnić utylizację szyb, zdemontowane profile aluminiowe istniejących witryn przekazać Zamawiającemu..